

Príloha P4 Zoznam projektových zámerov PO 1 špecifický cieľ 1.1

C E S T Y						
p.č.	Okres	Názov stavby	Predpokladané náklady v €	Stav prípravy	Počet obyvateľov okresu	Odôvodnenie zaradenia
1	BR/PT	Rekonštrukcia cesty a mosta II/529 Č.Balog, III/5292 Sihla a III/52612 Kokava n/Rimavicou-Utekáč-Sihla na posilnenie vybavenosti územia	5 549 000	DSP,(DRS,DP) aktualizovaná, SP , rozpčet podľa DRS	85 526	Nevyhovujúci až havarijný stavebnotechnický stav (STS) vozovky a odvodnenia cestného telesa, nevyhovujúci stavebnotechnický stav (STS) mostných objektov, V. (ZLÝ) a VI. (VELMI ZLÝ) zo siedmich stupňov hodnotenia. V Master pláne (ďalej MP) zaradená pod ID - R001 (priorita zelená) a ID - R002, ID - R003 a ID - R004 (s prioritou žltá) . V čase spracovania MP bola podaná Žiadosť o NFP na stavbu v rozsahu podľa DSP (v MP uvedené pod položkou ID-R001 -- ID-R004). Žiadosť nebola schválená. Navrhujeme vymeniť - zaradiť žlté projekty ID-R002 až ID-R004 medzi zelené projekty.
2	LC	Modernizácia a rekonštrukcia ciest III/050206 Tomášovce - Halič, III/050103, III/050104, III/0751, III/50833, III/50834, III/50835, III/50836 a III/50837 na posilnenie vybavenosti územia	5 588 906	DSP,(DRS,DP) aktualizovaná, SP rozpčet podľa DRS	74 548	Nevyhovujúci STS vozovky, nevyhovujúce šírkové usporiadanie cestnej komunikácie, sanácia svahu, prestavba stykovej križovatky na malú okružnú križovatku. Prestavba MO v STS V. (ZLÝ) a opravy vybraných mostných objektov v STS, IV. (USPOKOJIVÝ) zo siedmich stupňov hodnotenia. V Master pláne (ďalej MP) zaradená pod ID - R007 (priorita žltá) . V čase spracovania MP bola podaná Žiadosť o NFP, ktorá nebola schválená. Navrhujeme vymeniť - zaradiť medzi zelené projekty.
3	BB	Prepojenie ciest I/59 a I/66 - dobudovanie cesty III/066 34 Kostiviarska - Sásová - Kynceľová	3 368 450	DSP, (DRS,DP) aktualizovaná, SP (predpoklad 2015) rozpčet podľa DRS	111 112	Kľúčový projekt v oblasti VÝSTAVBY. Dobudovanie prepojenia III/066 34 na mimoúrovňovú križovatku I/59. V objektivej skladbe - Prestavba stykovej križovatky na malú okružnú križovatku, cca 300 m preložky cesty III. triedy. Realizovaním stavby dosiahneme prepojenie I/59 (TEM, E 77) s I/66 (R1) a účelné usporiadanie cestnej siete vyradením stávajúceho úseku III/066 34 do siete MK B. Bystrica a zaradením novovybudovaného úseku do siete ciest III. triedy. V Master pláne zaradená pod ID - V003 (priorita zelená) .
4	BB	Rozšírenie komunikácie II/578 Banská Bystrica Tajovského ul.	2 000 000	TŠ	111 112	Rozšírenie cesty II/578 z dôvodu prekročenia intenzity dopravy v úseku MOK LIDL - križ. 578, Roosveltova nemocnica - Podlavice. V Master pláne zaradená pod ID - R043 (priorita žltá) stavba II/578 BB - Podlavice (obchvat). Navrhujeme vymeniť - zaradiť medzi zelené projekty.
5	ZV	Cesta III/066022 - malá okružná križovatka Zvolen (pri zámku)	160 000	Zámer	68 989	Prestavba križovatky na malú okružnú, zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy V Master pláne zaradená pod ID - R016 (priorita zelená)

CESTY						
p.č.	Okres	Názov stavby	Predpokladané náklady v €	Stav prípravy	Počet obyvateľov okresu	Odôvodnenie zaradenia
6	VK	Cesta III/5652 v km 6,0 -12,3 Čeláre - Vrbovka	1 200 000		45 086	Nevyhovujúci stavebnotechnický stav vozovky, havarijný stav vozovky, zosuv v úseku 11,509 - 11,569 V Master pláne zaradená pod ID - R035 (priorita žltá) Navrhujeme vymeniť - zaradiť medzi zelené projekty.
7	BB	Rekonštrukcia cesty III/06619 Vlkanová, most ev. č. 066019-01	1 100 000		111 112	Nevyhovujúci až havarijný stavebnotechnický stav vozovky. Rekonštrukcia cesty a MO rieši skvalitnenie pripojenia a potreby rozširovania priemyselného parku vo Vlkanovej. V Master pláne zaradená pod ID - R051 (priorita žltá) Navrhujeme vymeniť - zaradiť medzi zelené projekty.
8	VK	II/585 Dolná Strehová - Pôtor	2 101 000	DRS, aktualizovaná, rozpčet podľa DRS	45 086	Havarijný stav cesného telesa, vydané Nariadenie nevyhnutných úprav OÚ CDaPK, sanácia zosuvných úsekov, rekonštrukcia konštrukcie vozovky, rekonštrukcia troch mostných objektov v STS IV. (USPOKOJIVÝ) V Master pláne zaradená pod ID - V012 (priorita žltá).
9	RE	Cesta II/532 Muráň - Muránska Dlhá Lúka - Revúca	3 419 000		40 137	Nevyhovujúce šírkové usporiadanie a smerové vedenie, havarijný stav konštrukcie vozovky. Realizovaním stavby dosiahneme skvalitnenie severojužného prepojenia I/66-II/531-I/50 (R2), E 58, E571 V Master pláne zaradená pod ID - V028 (priorita žltá).
10	RS/RA	Cesta II/531 Tisovec - Muráň - hr. okr. RA/BR	4 500 000		84 764	Nevyhovujúce smerové, šírkové a výškové usporiadanie CK, nevyhovujúci stavebnotechnický stav vozovky. Realizovaním stavby dosiahneme skvalitnenie prepojenia I/66-I/72. V Master pláne zaradená pod ID - V068 (priorita žltá).
11	DT	Cesta II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 40,000 - 41,000	1 605 000	JP/1999	32 722	Rekonštrukcia cestného násypu V Master pláne zaradená pod ID - V006 (priorita žltá).
10	BS/ZC	Cesta III/06518 Banská Štiavnica - Žarnovica - R1, MO ev. č. 06518-02 Hodruša Hámre	3 000 000		43 219	Nevyhovujúce smerové, šírkové a výškové usporiadanie CK, nevyhovujúci stavebnotechnický stav vozovky. Realizovaním stavby dosiahneme skvalitnenie prepojenia I/51-RI (E58, E571). V Master pláne zaradená pod ID - V054 (priorita žltá).
11	PT/LC	Cesta III/50845 Breznička, III/050112 Mlázovo - Turičky, cesta III/050270 Lovinobaňa - Cinobaňa	4 500 000		96 774	Havarijný stav vozovky. Realizáciou stavby dosiahneme skvalitnenie dostupnosti územia k nadradenej cestnej sieti I/50, (E 571, E 58) (R2). V Master pláne zaradená pod ID - V039 a ID-R024 (priorita žltá).
12	ZH/BS	Cesta III/065017 Bzenica - Vyhne - B. Štiavnica	1 900 000		64 288	Nevyhovujúce smerové, šírkové a výškové usporiadanie CK, nevyhovujúci stavebnotechnický stav vozovky. Sanácia zosuvných úsekov CK (k.ú. Banky ...) Realizovaním stavby dosiahneme skvalitnenie prepojenia I/51-I/65 (E58, E571) (RI). V Master pláne zaradená pod ID - V039 a ID-R053 (priorita žltá).
Spolu			39 991 356			

Príloha P4 Zoznam projektových zámerov PO 1 špecifický cieľ 1.1

M O S T Y							
p.č.	okres	Názov stavby	DRS rozpočet s DPH €	Stav prípravy	Počet obyvateľov	Stav. technický stav mosta	Odôvodnenie zaradenia
1.	VK	Most ev.č. 591-033 Dol. Strehová, aktualizácia DSP (DRS,DP) a stavba	250 000	DSP (DRS,DP)	45 086	6 - veľmi zlý	Most dl. 17,40m, most z predpätých nosníkov má silnú degradáciu betónových častí nosníkov a ríms, hydroizolácia je celoplošne poškodená
2.	BR	Most ev. č. 066 61-2 Bacúch, stavba a aktualizácia a doplnenie DSP (DRS, DP)	163 000	DSP (DRS,DP)	63 326	6 - veľmi zlý	Provizórny most dl. 4,3m. Nosná konštrukcia z oceľových nosníkov v. 40 cm na drevenej mostovke so živičným krytom. Drevené trámy podliehajú hnilobe, oceľové profily sú skorodované, 1. opora je podmytá na vtoku.
3.	RE	Most evid.č. 531-042 Muráň, stavba a PD	133 000		40 237	6 - veľmi zlý	Hĺbková korózia oceľovej nosnej konštrukcie na vtoku, podmytá opory mosta, most nevyhovuje šírkovým usporiadaním bezpečnej doprave
4.	VK	ID-R008 Most evid.č. 585-016 Dolná Strehová, aktualizácia DSP (DRS,DP) a stavba	329 000	DSP (DRS,DP)	45 086	6 - veľmi zlý	Most dl. 6,0m, žb prefabrikovaná doska s rozpadom betónu v úložných prahoch nosníkov, betónovej časti krídiel a ríms
5.	LC	Most evid.č. 585-003 Panické Dravce, aktualizácia DSP (DRS,DP)	160 000	DSP (DRS,DP)	74 548	5 - zlý	Most v stave 5- zlý, most dodatočne rozširovaný, trhliny v nosnej časti klenby, zatekanie klenby s odlupovaním betónu v staršej klenby a odlamovaním betónu, porušená celoplošne hydroizolácia, krídla s uvoľňovaním kameniva
Spolu			1 035 000				

Návrh spracoval: BBSK, ODDISM + BBRSC

V Banskej Bystrici, 1.6.2015

Legenda:

Master plan - projekt je pripravený a má výrazný dopad

Master plan - projekt je prioritný

	vysoká priorita
	stredná priorita